Salzburger Landeskliniken SALK, SA

SALK: Chirurgie setzt auf Hygiene von bösch

bösch: Hygienisch, sauber & sicher

Für ein hygienisches, betriebssicheres Klima (nach ÖNORM H 6020) in den Räumlichkeiten der Chirurgie West 2 sorgen insgesamt 11 RLT-Geräte von bösch. Der Krankenhausbetrieb stellt hohe Hygieneanforderun-

gen an ein Klimagerät. Die SALK setzen beim Neu- und Zubau auf die bekannte, hohe Qualität von bösch klima.

In 25 Zonen aufgeteilt

Klimatisiert werden neben den Patientenräumen mit 85 zusätzlichen Betten die großräumigen Ambulanzflächen, vier neue Operations-Säle sowie die Zentrale Notaufnahme. Auch die PACU, der neue Intensiv- und Aufwachbereich der Anästhesie und die Räume der Physikalischen Medizin werden durch die effizienten Geräte von bösch auf ein perfektes Betriebsklima gebracht. Aufgeteilt in insgesamt 25 Zonenbereiche sorgen sie nicht nur für Wärme und Kühlung sondern auch für eine optimale Be- und Entfeuchtung der Raumluft.



ECKDATEN ZUM PROJEKT

Projekt
SALK, Chirurgie West 2

Bauherr
Salzburger Landeskliniken Betriebs-GmbH

Projektzeitraum
September 2009 bis Mai 2012

Nutzfläche
8.731 m^2

Raumlufttechnische Anlagen
11 Zentralgeräte für Zubau Chirurgie West 2 mit 25 Zonnenbereichen mit 108.491 m^3/h Luftleistung

Walter Bösch GmbH & Co KG info@boesch.at www.boesch.at